

СОГЛАСОВАНО: Директор Филиала  
АО "ЛОЗСК" "Воловолокские горэлектросети"  
И.В. Орлов

УТВЕРЖДАЮ: Председатель правления  
ДПК "Борки"

С.Н. Никитин  
" " " 20\_\_ г.

Ленинградская область, Приозерский район  
(наименование стройки)

пос.Орехово-Северный, Электрические сети ДПК "Борки"

(наименование объекта)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Установка опор от фидера ПЛН№275 ДПК "Борки"

Основание:

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда  
Нормативная трудоемкость

206632 руб.  
42861 руб.  
335 чел. час.

Смета составлена в ценах на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость вкл.матр. руб.					Общая стоимость, руб.					ТЗ основных работ, всего	ТЗ механизмов, всего
					всего	оплаты труда	эксплуат.-цены машин	в т.ч. механизмов	материалы	всего	оплаты труда	эксплуат.-цены машин	в т.ч. материалы механизмов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Строительные работы</b>																
1	ТЕР-01-02-031-02 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	БУРЕНИЕ ЛМ ЛУБЛИМОЙ ДО 2 М В УРНИО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ВЕЛИКИИ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ)	100РМ	0,18	24833,61	3595,63	21237,56	5807,15		3726,03	530,30	3185,64	871,07		4,00	
2	ТЕР-33-04-002-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6-10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕПНЫХ СТЕБЛИКОВОЙ ДО 10 М В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	ОПОРА	6	807,07	675,76	121,85		1180,40	5382,42	3454,56	731,1		1190,76	23,08	
3	ТЕР-33-04-002-02 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38; 6-10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕПНЫХ СТЕБЛИКОВОЙ ДО 9,5 М ОДНОСТОЯННЫХ С ОДНИМ ПОДКОСМ (ВЕЛИКИИ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ)	ОПОРА	4	1656,92	1206,59	250,87		169,46	6627,68	4826,36	1003,48		787,64	33,79	
4	ТЕР-33-04-005-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	УСТАНОВКА ОТПЯЖЕК ОДИННАХ К ОПОРАМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОБОИЩАХ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	ОТПЯЖКА	5	251,24	207,42	43,03		0,79	1256,2	1037,1	215,15		3,95	7,2	
5	ТЕР-33-03-002-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ОБОИЩЕ ОТЯЖЕК ОДИННАХ К ОПОРАМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОБОИЩАХ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	100М3	0,05	5745,98	612,65	5006,38	448,92		287,28	30,63	250,32	22,5	6,33	0,23	0,09
6	ТЕР-01-02-057-02 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАШЕХ ГРУНТА	100М3 ГРУНТА	0,052	20295,95		20295,95			1055,20		1055,20			8,01	
7	ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3 ГРУНТА	0,052	11212,87	11212,87				583,07		583,07			4,6	
8	ТЕР-01-02-033-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ СПЕЦСООРУЖЕНИЙ ДРЕНИРУЮЩИМ ПЕСКОМ (ВЕЛИКИИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ)	10М3	0,211	6241,89	1093,17	595,26	206,07		3880,26		125,6	43,9	778,44	3,4	0,24
9	ТЕР-01-02-056-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2	УПЛОТН. НОТО ГРУНТ	0,9422	3315,35	1805,28	1510,08	516,25		130,91	76,18	63,73	21,78		0,53	0,13
10	ТЕР-33-04-015-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	УСТРОЙСТВО ЗАЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАЦИЙ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	10М ШНН ЗАЕМЛЕН ИЯ	6	431,33	308,46	115,2		7,67	2156,05	1542,3	570		38,35	10,8	
11	ТЕР-06-03-036-04 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П5 Колм=1,20	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВОСКИ И ПЕРЕКРЫТИЙ НА ОБОИЩАХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	ШТ	23	226,63	197,82	7,32	0,33	20,58	5194,00	4552,16	168,36	7,59	473,97	30,05	0,03



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ЛЮЭСК" "Всеволожские  
горэлектросети"

И.В. Орлов

Плановая калькуляция стоимости услуги  
по подготовке и согласованию работ "Установка опор от фидера ТП№275"

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1	МРЖФ п.3.3.14.8 "Оформление технической документации"	1452,1
2	МРЖФ п.3.3.14.13 "Занесение и согласование трассы "	6478,6
4	Заработная плата	8 936,00
5	Начисления на заработную плату	30,40%
7	ГСМ	562,66
8	Итого прямые затраты	17 429,36
9	Накладные расходы	2 614,40
10	Рентабельность	15%
11	Итого	20%
12	НДС	23 529,64
		<b>4 235,33</b>
13	Итого с НДС	<b>27 764,97</b>

Условия производства работ: МДС 81-35.2004 т.2 п.5 к=1,2

ИТОГО трудозатраг: 40 чел.час.

Тарифная ставка рабочего: 223,40 руб/час.

Составил: Инженер-сметчик

Измалкова Т.А.

МП.